



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO S.A. DE C.V.**

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



"MANTENIMIENTO MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA A LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA API"

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	CONCEPTO DE TRABAJO	UNID.	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO "CCTM"					
1	SUMINSITRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE, BLANCO Y ROJO EN ANILLOS DE 45 CMS. DE ANCHO EN BALIZAS ESCOLLERA NORTE Y SUR Y BALIZA ROMPEOLAS PEMEX.	PZA	3.00		
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ROJA A BALIZA DE MUELLE DE PESCADORES BANDA C, CABECERA TRAMO 15 Y MUELLE TURISTICO.	PZA	4.00		
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA Y NARANJA EN ANTENA CCTM DE 30 MTS. DE ALTURA APROX.	PZA	1.00		
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO EPOXICO Y ACABADO POLIURETANO BLANCO EN ANTENA DE RADAR DE CCTM	PZA	1.00		
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA POLIURETANO BLANCO EN ANTENA DE RADAR DEL VIGÍA. INCLUYE PINTURA A TENSORES DE RADAR, ESCALERA MARINA Y TAPA, PINTURA VINILICA EXTERIOR DE CASETA, CAMBIO DE SUJETADORES DE TENSORES (PERROS) Y ABRAZADERAS DE BARANDAL (8 PZAS.) Y 2 ANTENAS	PZA	1.00		
6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA Y NARANJA A TORRES DE ENFILACION DE PEMEX. ALTURA APROX. 55 MTS	PZA	2.00		
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA A ANTENA REPETIDORA PUNTA SANTIAGO.	PZA	1.00		
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA Y NARANJA A ANTENA DE RADAR DEL FARO DE CAMPOS. ALTURA APROX. 30 MTS.	PZA	1.00		
CRUCES FERROVIARIOS					
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA Y NARANJA EN ANTENA DE EDIFICIO BASE 1 Y MODULO DE SERVICIOS TRAMO 8.	PZA	2.00		
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA Y NARANJA EN ANTENA DE CASETA MAREOGRAFICA UBICADA EN LA CABECERA DE LA BANDA A.	PZA	1.00		
11	TRAZO DE SEÑALAMIENTO X CRUCE FERROVIARIO EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUERTO	PZA	10.00		
12	TRAZO DE FRANJAS EN CRUCES DE VIAS VIALIDAD 5 Y 8	M2	273.84		
EDIFICIO S.C.T. CAPITANIA DE PUERTO					
13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA AUTOLAVABLE EN MUROS Y FALDONES EXTERIORES DE LAS FACHADAS FRONTAL, TRASERA Y LATERALES DEL EDIFICIO SCT CAPITANIA DE PUERTO	M2	2,990.00		
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS CAPITANIA DE PUERTO HARBOR MASTER METALICO FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA FACHADA FRONTAL Y LATERAL DE 4.10X1.50M VINIL GRADO INGENIERIA, CON RECUBRIMIENTO ULTRA VIOLETA (DURACION MINIMA 5 AÑOS).	PZA	2.00		
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS S.C.T. METALICO FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA FACHADA FRONTAL Y LATERAL DE 5.75X1.50M VINIL GRADO INGENIERIA, CON RECUBRIMIENTO ULTRA VIOLETA (DURACION MINIMA 5 AÑOS).	PZA	2.00		

16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS S.C.T. METALICO FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA EN ASTA BANDERA DE 2.44X1.84M Y VINIL GRADO INGENIERIA, CON RECUBRIMIENTO ULTRA VIOLETA (DURACION MINIMA 5 AÑOS) EN FACHADAS FRONTAL, DE EDIFICIO.	PZA	2.00		
EDIFICIOS API B1, B2, B3, CENTRO DE EMERGENCIAS Y GESTIONES PORTUARIAS.					
17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA AUTOLAVABLE EN MUROS Y FALDONES EXTERIORES DE LA FACHADA FRONTAL Y TRASERA DEL EDIFICIO BASE 1.	M2	252.60		
18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA AUTOLAVABLE EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO BASE 2.	M2	1,028.40		
19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA AUTOLAVABLE EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE EMERGENCIAS PORTUARIAS.	M2	1,659.00		
20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA AUTOLAVABLE EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE GESTIONES PORTUARIAS .	M2	1,307.65		

Subtotal

I.V.A

Total