



RUBRO: "Construcción de Tablestacado en los muelles de la banda "B" del Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col."

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O U N I T A R I O		
				C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, SEÑALAMIENTOS DEBIDAMENTE COLOCADOS EN SITIOS ESTRATÉGICOS DONDE NO SEAN ALCANZADOS POR EL TRANSITO VEHICULAR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,	M ²	1,235.05			\$0.00
2	RETIRO DE DEFENSAS EXISTENTES EN EL MUELLE, INCLUYENDO EL ACARREO DEL MATERIAL DE DESHECHO PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA CONTRATANTE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRO DE OBRA FALSA PROVISIONAL BAJO LOSA DEL MUELLE EXISTENTE, PARA SER	PZA	45.00			\$0.00
3	RETIRO DE BITAS EXISTENTES EN EL MUELLE, INCLUYENDO EL ACARREO DEL MATERIAL DE DESHECHO PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA CONTRATANTE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRO DE OBRA FALSA PROVISIONAL BAJO LOSA DEL MUELLE EXISTENTE, PARA SER	PZA	24.00			\$0.00
4	DESCARNE DE CONCRETO EN LOSA, TRABES, PANTALLA Y FIRME CONSERVADO EL ARMADO EXISTENTE COMO SE MARCA EN PROYECTO; COSTUREANDO, SECCIONANDO Y/O FRAGMENTANDO EN SECCIONES MANEJABLES PARA EFECTUAR SU RETIRO Y POSTERIOR ACARREO, TENIENDO CUIDADO DE NO AFECTARLO, YA QUE SE TRASLAPARA CON ACERO NUEVO LA ELEVACIÓN Y EL ACOPIO DEL	M3	91.22			\$0.00
5	MANEJO, IZAJE E HINCADO DE TABLESTACA METÁLICA, TIPO AZ 46 GRADO S430GP (EN PARES), MARCA ARCELOR DE 15.50M DE LONGITUD, HINCADO EN TERRENO FIRME, A LAS COTAS Y NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO. CONSIDERANDO LAS MANIOBRAS DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA EL TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA TABLESTACA, EL ESTROBADO, LA MANIOBRAS DE MANEJO, IZAJE Y ACOMODO EN EL VEHÍCULO PARA SU TRASLADO, EL ACARREO DE LOS MISMOS DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO AL SITIO DONDE SE EFECTUARA EL HINCADO, LA CARGA Y ACARREO POR VÍA TERRESTRE Y/O MARÍTIMA SEGÚN SEA EL CASO, AL SITIO DESTINADO PARA EL HINCADO, LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE HINCADO, SU POSICIONAMIENTO PARA EL HINCADO, EL MANEJO, IZAJE E HINCADO DE LA TABLESTACA, LA VERIFICACIÓN DE LA VERTICALIDAD DURANTE EL PROCESO DE HINCADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, Y ACOMODO DEL EQUIPO DE HINCADO POR CAMBIOS DE POSICIÓN, LOS TIEMPOS ACTIVOS E INACTIVOS QUE RESULTEN COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS ARTIFICIOS QUE SEAN NECESARIOS ASÍ MISMO EL	PAR	507.00			\$0.00
6	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM ² No.6 (3/4") EN DADOS PARA BITAS Y DEFENSAS, INCLUYENDO LAS MANIOBRAS DE HABILITADO, ACARREOS INTERNOS DEL PATIO DE HABILITADO AL	TON	7.32			\$0.00
7	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM ² No. 5 (5/8") EN DADOS PARA BITAS Y DEFENSAS, INCLUYENDO LAS MANIOBRAS DE HABILITADO, ACARREOS INTERNOS DEL PATIO DE HABILITADO AL	TON	2.04			\$0.00
8	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM ² No. 4 (1/2") EN DADOS PARA BITAS Y DEFENSAS, INCLUYENDO LAS MANIOBRAS DE HABILITADO, ACARREOS INTERNOS DEL PATIO DE HABILITADO AL SITIO DE	TON	0.42			\$0.00
9	SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM ² EN DADOS PARA BITAS Y DEFENSAS; REV.10 CM ±2 CMS, CON T.M.A. DE 3/4", CON CEMENTO CPP-30R-RS; INCLUYE LA APLICACION DE UN ADITIVO EPOXICO COMO EL SIKADUR 32 DE SIKA, POR MEDIOS MANUALES PARA UNIR CONCRETO VIEJO AL NUEVO.	M3	166.82			\$0.00
SUMA ACUMULADA						\$0.00
I. V. A.						
IMPORTE CON I.V.A.						

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

LUGAR Y FECHA

