

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

Especificación particular No.1.

Reparación de muro perimetral cara de piedra, el precio incluye: retiro de escombros y malla dañada, suministro y colocación de block cara de piedra de 20X20X40, juntas con cemento arena 1:4, castillos tipo armex 10X10 anclados al acero existente, concreto F'C=250 kg/cm² en castillos y murete, suministro y colocación de rejacero de 2.00X2.50, poste con bayoneta de 3.90 de altura, abrazaderas, tornillería, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

Los trabajos consisten en demolición de muro aparente cara de piedra, incluye: traspaleos, movimientos y acarrees dentro de la obra, medido en banco, carga por cualquier medio y acarreo en camión de material de desperdicio producto de la demolición fuera de la obra a lugar permitido por las autoridades correspondientes, incluye carga, acarreo y descarga a tiro libre, construcción de muro de block hueco estructural cara de piedra, de 20 cms. de espesor promedio, acabado común, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, en cualquier nivel, incluye: trazo, nivelación, plomeo, desperdicios y acarreo de materiales al sitio de su utilización, suministro y colocación de reja acero, incluye materiales, vaciado, vibrado y curado de concreto, cimbrado, colado de repizón de 5 cms. acabado boleado, colados con concreto hecho en obra f'c= 250 Kg/cm², incluye materiales, vaciado, vibrado y curado de concreto, el precio incluye herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución y realización de los trabajos. (PUOT)

El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados.

El contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas durante y al final de los trabajos, debiendo retirar fuera del puerto todo el producto de la limpieza.

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.

El contratista se obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo para evitar accidentes.

Cabe aclarar que el material, equipo y herramienta propuestos por el licitante es el que deberá suministrar y operar en caso de ser considerada como ganadora en la licitación, debido a que el contratista será el único responsable del buen uso de los mismos y de la calidad de los trabajos, en caso de que éste no cumpla con la calidad requerida, el contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado de personal y equipo al sitio de los trabajos.
 2. Localización del área donde se realizarán los trabajos.
 3. Utilización del equipo y/o accesorios para la realización de los trabajos.
 4. Transporte del equipo, personal y materiales necesarios.
-

5. Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas.
 6. Materiales, consumibles, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
 7. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.
 8. Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos así como la integración de las mismas en cada estimación.
-

Especificaciones generales. Los trabajos se realizarán de acuerdo a las normas correspondientes y las especificaciones contenidas en el plano de detalles APIMAN-PL-02-01-12:

- 1.- Castillo 15 x 15 cm., ahogado en block.
- 2.- Poste 2 ¼" x 2 ¼" calibre 16 ahogado en castillo 60 cm.
- 3.- Repisón de concreto.
- 4.- Pliegue de reja acero.
- 5.- Abrazadera metálica.
- 6.- Block cara de piedra.