

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V



CATALOGO DE CONCEPTOS

	Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
001	retiro de plafon reticular 60x60 cm.	m2	171.24	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
002	retiro de luminarioa existente de 0.61x1.20, con recuperacion.	pza	41.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
003	retiro de espejo de 1.00 x 0.60 m con recuperacion, .	PZA	12.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
004	retiro de juego de accesorios de baño con recuperacion,.	pza	18.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
005	retiro de W.C. Mingitorio y lavabo con recuperacion ;	pza	49.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
006	retiro de W.C. Mingitorio y lavabo sin recuperacion ; .	pza	28.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
007	retiro de juego de llaves de lavabo con recuperacion ;	pza	31.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
008	retiro de cubierta de cristal de 1.60 x 0.60, , con recuperacion,;	pza	2.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
009	retiro de cubierta de marmo granito de sal de 2.00 x 0.60, , con recuperacion,;	pza	4.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
010	retiro de cubierta de marmol fiorito de 1.00 x 0.60, y zoclos de marmol de 10cm, con recuperacion,;	pza	4.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
011	demolicion de azulejo de 15x30, por medios manuales	m2	887.66	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
012	demolicion de panel w por medios manuales,	m2	12.50	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
013	demolicion de marmol de 15x15, por medios manuales;	M2	7.70	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
014	Demolicion de firme de concreto armando de 10 cm de espesor,	m2	73.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
015	retiro de pintura en muro,	M2	95.97	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
016	Demolicion de enjarres de 2cm promedio	m2	105.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
017	retiro de mamparas de aluminio, con recuperaion ,	m2	155.29	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V



CATALOGO DE CONCEPTOS

	Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
018	Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fue	m3	63.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
019	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel,	M2	309.18	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
020	Firme de concreto armado de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6 10-10, con concreto f´c=150 kg/cm2,	m2	65.70	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
021	Repellado en muro con mortero cemento - arena en proporción 1:3, acabado rústico de 1.5 cm de espesor,	m2	95.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
022	Muro de panel W semi estructural de 2" tipo PS2000, unido a elementos estructurales con varilla del No. 3 @ 30 cm en barrenos,	M2	4.77	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
023	Repellado en muro panel w con mortero cemento - arena en proporción 1:3, acabado rústico de 1.5 cm de espesor, i	m2	4.77	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
024	Aplanado en muro de panel W con mortero cemento - arena en proporción 1:3, acabado floteado fino con esponja, de 2.0 cm de espesor,	m2	4.77	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
025	losa de concreto de 10 cm de espesor, armada con varilla del No. 3 @15 en ambos sentidos, concreto f´c= 150 kg/cm2,	m3	6.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
026	Cancelacion de salida sanitaria, colocando apon capa,	sal	30.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
027	salida sanitaria para lavabo, regadero o coladera a base de tubería de pvc sanitario de norma de 2", incluye,	SAL	22.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
028	salida sanitaria para sanitario a base de tubería de pvc sanitario de norma de 4"	SAL	28.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
029	suministro y colocacion de coladera marca helvex mod # 24,	PZA	22.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V



MANZANILLO COLIMA "

CATALOGO DE CONCEPTOS

	Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
030	Suministro y colocacion de W.C. Marca KOHLER one pice Cimarropn Comfort Hieght y asiento Cachet Quiet-close, incluye color biscuit;	pza	1.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
031	Suministro y colocacion de W.C. Marca AMERICAN STANDARD one pice Savona Marfil color biscuit, incluye ;	PZA	27.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
032	colocacion de sanitario de recuperacion de base 1 y 2	pza	5.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
033	suministro y colocacion de lavabo de sobre poner marca KOHLER modelo Demilav Wading Pool color biscuit	PZA	1.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
034	suministro y colocacion de lavabo de sobre poner marca AMERICAN STANDART modelo MORNING CODIGO 0670312.020 biscuit	pza	30.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
035	Suministro y colocacion de mingitorio Marca HELVEX, modelo MG0-E NEGEV seco TDS color biscuit	pza	12.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
036	Salida hidraulica a base de cobre,	SAL	31.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
037	suministro y colocacion de monomando para lavabo modeE-913-S marca HELVEX,	pza	1.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
038	suministro y colocacion de monomando para lavabo modeE-909-S marca HELVEX premier DESAUT cromo satin,	PZA	31.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
039	suministro y colocacion de monomando para regadera mode E-707-S marca HELVEX,	PZA	7.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
040	suministro y colocacion de regadera de techo, tipo plato modelo kubica H-3002-S Marca HELVEX,	PZA	7.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
041	Salida electrica para luminaria o spot, a base Tubo pvc conduit de 50 mm en plafon , con caja de 15 cm para spot, cables de cobre condumex o similar en calidad y precio,	sal	107.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V



Obra: "REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE EMERGENCIAS PORTUARIAS EN EL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO,
MANZANILLO COLIMA "

CATALOGO DE CONCEPTOS

	Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
042	Salida electrica para apagador sencillo, con accesorios marca bticino linea matix, a base deTubo pvc conduit de 50 mm en muro de mamposteria, con chalupa de pvc, cables de cobre condumex cal. 12 y 14 según plano o similar en calidad y precio,	sal	10.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
043	Salida electrica para contacto duplex polarizado, con accesorios marca bticino linea matix, a base de Tubo pvc conduit de 25 mm en plafon, en muro de mamposteria, con chalupa de pvc, cables de cobre condumex o similar en calidad y precio,	sal	4.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
044	Luminaria de empotrarled marca tecnoline modelo YDLED-151/4W/S,	pza	39.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
045	Luminaria de empotrar fluorescente marca tecnoline modelo YD-1500/S,	pza	68.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
046	salida electrica para mangera de led ,	ml	162.70	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
047	salida extracotr de aire modelo 1708 marca stevez ,	pza	15.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
048	Muro prefabricado de tablaroca a una cara de 9.0 cm de espesor	M2	21.85	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
049	Falso plafon liso, a base de tablarroca verde resistente a la humedad,	M2	154.18	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
050	Cajillo de tablaroca con un desarrollo de 80 cms, 40 cms de peralte y 40 cms de base,	ml	172.51	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
051	Estructura metalica a base de PTR de 3" x 3" ced. 40,	kg	86.12	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
052	suministro y colocacion de Piso de ceramica de primera marca INTERCERAMIC, modelo spergianto/beige de 60x120 cm, asentado con pegapiso porcelanico junteado con boquilla sin arena color crema marfil,	M2	826.13	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V



Obra: "REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE EMERGENCIAS PORTUARIAS EN EL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO, MANZANILLO COLIMA "

CATALOGO DE CONCEPTOS

	Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
053	suministro y colocacion de Azulejo de ceramica de primera marca INTERCERAMIC, modelo black pei III de 30X60 cm, asentado con pegapiso porcelanico, sin junta,	M2	130.09	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
054	suministro y colocacion de marmol fiorito beige de primera de 10x10cm, asentado con pegamarmo y junteado con boquilla con arena crema marfil de 0.5cm de espesor en tapete a 45 grados.	m2	9.35	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
055	pintura VINIMEX marc COMEX para interiores, incluye; sellador 5x1 marca COMEX, dos manos de pintura ,	M2	290.90	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
056	Suministro y colocacion de piedra negra para decoracion de 1.5" maximo,	M3	1.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
057	Suministro y colocacion de barras para discapacitados de acero inoxidable sobre diseño, tubular inoxidable de 2.5"	ml	35.80	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
058	Suministro y colocacion de gancho doble cubica satin marca HELVEX ,	pza	39.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
059	Suministro y colocaicon de barra de marmol fiorito charlotte, de 60 cm de ancho, y falfon de 15 cm ,	ml	23.49	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
060	Suministro y colocaicon de barra de granito marca corean antibacterial color beige, de 60 cm de ancho, y falfon de 15 cm	ml	1.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
061	VA-01 Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado blanco marca Cuprum línea 100 premium compuesto por un abatible de 0.25x 0.650m con cristal tintex de 6 mm de espesor.	pza	3.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
062	CT-01 Suministro y colocacion de cristal templado de 9mm de 0.90 x 2.10m , con herrajes de acero inoxidable, para canceleria de regadera ,	pza	2.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V



Obra: "REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE EMERGENCIAS PORTUARIAS EN EL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO,
MANZANILLO COLIMA "

CATALOGO DE CONCEPTOS

	Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
063	CT-02 Suministro y colocacion de cristal templado de 9mm de 0.90 x 2.10m , con herrajes de acero inoxidable, para canceleria de regadera ,	pza	1.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
064	Espejo de 6mm, de 0.70 x 1.00 promedio, pegado sobre bastidor de madera en angulo de 15grados, pegado con gunther aulta/bond,	pza	31.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
065	Suministro y colocacion de mamapras marca SANIMODUL diseño CLASICO acabado SATINADO, según planos.	M2	166.15	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
066	cortina corrediza antibacterial,	M2	15.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
067	Suministro y colocacion de Closet de madera de rosa morada, incluye; dos puertas de 47.5 cm x 300cm de madera solida con tablero liso, según diseño.	PZA	1.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
068	suministro y colocacion de barra de 1x0.60 de madera rosa morada solida, con faldó de 15 cm, acabado natural,	PZA	1.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
069	suministro y colocacion de banca de madera solida rosa morada de 45 x35x 1.36	PZA	9.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
070	suministro y colocaion de puertas bajo labavo de 60cm de alto, abatibles o corredizas, de pvc,;	ML	11.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -
071	Suministro y colocaion de repisa de madera primavera de primera de 0.40cm de espesor ,	ML	9.60	(PESO 00/100 M.N.)	\$ -

TOTA=	\$	-
I.V.A. 16.00%	\$	-
Total del presupuesto	\$	-