



MANZANILLO
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V

REVESTIMIENTO DEL CAUCE ARROYO JALIPA CILINDANTE EN MURO PERIMETRAL DEL PATIO REGULADOR, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.

Lugar: MANZANILLO, COL.

CATALOGO DE CONCEPTOS

	Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	18,240.00	\$	-
2	CORTE DE TERRENO	M3	1,700.00	\$	-
3	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	9,000.00	\$	-
4	REVESTIMIENTO DE TALUD CON PIEDRA Y MORTERO ARENA CEMENTO, CON UN ESPESOR DE 30 CM.	M2	4,500.00	\$	-
5	REVESTIMIENTO DE GAVION CON MORTERO ARENA-CEMENTO PROP. 1:4 DE 5 CM DE ESPESOR	M2	5,000.00	\$	-
6	LOSAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA 3/8 @ 20CM AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=250 KG/CM2	M2	450.00	\$	-
7	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 30 CM X 100, ARMADO CON 14 VARILLAS DE 3/8, ESTRIBOS DE 3/8 @ 20 CM.	ML	170.00	\$	-
8	LOSAS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 -10/10 Y CONCRETO F´C=250 KG/CM2	M2	12,430.00	\$	-
				TOTA=	\$ -
				I.V.A. 16.00%	\$ -
				Total del presupuesto	\$ -