

Lugar: MANZANILLO, COL.

CATALOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.-	CORTE DE MALEZA ESPESA EN TERRENO TIPO 1, INCLUYE: CORTE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	26,373.28	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
2.-	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES DE REFERENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	M2	34,454.65	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
3.-	EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN MATERIAL TIPO 1, INCLUYE: CARGA, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	30,293.84	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
4.-	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR	M3	32,530.45	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
5.-	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, A SU 95% PROCTOR.	M3	10,253.00	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
6.-	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. PARA MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO	M2	4,178.54	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
7.-	CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA F'C=250 KM/CM2 PARA MURO DE CONTENCIÓN MC-1	ML	340.00	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
8.-	CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA F'C=250 KM/CM2 PARA MURO DE CONTENCIÓN MC-2	ML	180.00	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
9.-	CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA F'C=250 KM/CM2 PARA MURO DE CONTENCIÓN MC-3	ML	320.99	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
10.-	CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA F'C=250 KM/CM2 PARA MURO DE CONTENCIÓN MC-4	ML	305.51	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
11.-	CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA F'C=250 KM/CM2 PARA MURO DE CONTENCIÓN MC-5	ML	530.00	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
12.-	CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA F'C=250 KM/CM2 PARA MURO DE CONTENCIÓN MC-6	ML	840.00	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
13.-	CONSTRUCCION DE MURO CARA DE PIEDRA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK CARA DE PIEDRA DE 20X20X40, JUNTEADO CON CEM-ARENA 1:4.	ML	3,125.92	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -
14.-	CASTILLO AHOGADO EN BLOCK, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	814.50	(PESO 00/100 M.N.)		\$ -

Obra: "CONSTRUCCION DE LA DELIMITACION PERIMETRAL DEL PATIO REGULADOR DE TRAILERS, EN MANZANILLO COL. SEGUNDA ETAPA "

HOJA 1 DE 1

Lugar: MANZANILLO, COL.

CATALOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15.-	REPISON DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	ML	3,125.92	(PESO 00/100 M.N.)	\$	-
16.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO EN PANELES DE 2.50 X 2.50M.	ML	3,125.92	(PESO 00/100 M.N.)	\$	-
17.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BASE PARA RAMPA DE ACCESO A LA ENTRADA DEL PATIO REGULADOR	M3	2,024.61	(PESO 00/100 M.N.)	\$	-
18.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE F'C = 250 KG/CM2 A 28 DIAS, ELABORADO CON CEMENTO CPEG 30 RS BRA, REVENIMIENTO 18 CM +/-3.5CM., T.M.A. ¾" (19 MM.).	M3	8,312.84	(PESO 00/100 M.N.)	\$	-
19.-	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 6 (3/4"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	440,810.94	(PESO 00/100 M.N.)	\$	-
20.-	CIMBRA EN MUROS DE CIMENTACIÓN, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	16,454.20	(PESO 00/100 M.N.)	\$	-
21.-	DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA CON RECUPERACIÓN, DE 2.40 M. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	2,177.02	(PESO 00/100 M.N.)	\$	-
22	EXCAVACION DE ZANJA PARA COLOCACION DE CAJON PLUVIAL	M3	242.77	(PESO 00/100 M.N.)	\$	-
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENJARRE DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO-ARENA PROP: 1:5 PARA PROTECCION EN AREA DE GAVIONES.	M2	2,256.00	(PESO 00/100 M.N.)	\$	-
COSTO TOTAL						\$ -
I.V.A. 16%						\$ -
TOTAL						\$ -