



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO S.A. DE C.V.



"DESASOLVE DE DRENES PLUVIALES; PRINCIPAL JALIPA, LATERAL IZQUIERDO, AUXILIAR DE ALIVIO Y BOULEVARD FONDEPORT, DESDE ACCESOS HASTA DESCARGAS EN TRAMOS 14 Y 15, EN EL RECINTO PORTUARIO DE MANZANILLO, COLIMA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	CONCEPTO DE TRABAJO	UNID.	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Excavación para desasolve en dren pluvial con extracción y acarreo libre hasta fuera del mismo en el area de escurrimientos continuos y en espacio restringido por altura de 110 a 150 cm. Para su posterior retiro.	m3	3,950.00		
2	Excavación para desasolve en dren pluvial con extracción y acarreo libre hasta afuera del mismo, en area de escurrimientos continuos y en espacio restringido por altura de 40 a 110 cm. para su posterior retiro.	m3	500.00		
3	Retiro de material, producto de la excavación de los drenes, Incluye: carga, acarreo libre fuera de la obra, pago de derechos de tiro y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada (p.u.o.t.).	m3	4,450.00		
4	Bombeo de achique con motobomba de diam. 76 mm., conexiones, manguera de succión y descarga, consumibles y operación.	Hr.	250.00		

SUBTOTAL \$ -
I.V.A. 16% \$ -
TOTAL \$ -