

Concepto	Unidad	Cantidad
CENTRAL DE EMERGENCIAS		
EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA		
PRELIMINARES		
CE001-Limpieza de terreno	M2	246.12
CE002-Demolición con equipo mecánico	M3	0.63
CE003-Demolición manual de muro de tabique	M2	108.54
CE004-Trazo y nivelación con equipo topográfico	M2	459.55
PRELIMINARES		
EXCAVACIONES DESPLANTE Y RELLENOS		
CE005-Excavación en cualquier clase de material	M3	6.06
CE006-Excavación en cualquier clase de materia	M3	107.41
CE007-Acarreo en camión hasta primer km.	M3	108.54
CE008-Acarreo kms. Subsecuentes hacia el tiro	M3-KM	1,085.40
CE009-Conformación con mejoramiento del terreno	M2	36.95
CE010-Relleno con material producto de excavacion	M3	69.30
EXCAVACIONES DESPLANTE Y RELLENOS		
CIMENTACIÓN		
CE011-Plantilla de concreto simple de 5 cm	M2	36.95
CE012-Zapata aislada Z-1 de 1.20x1.20x0.33 m	PZA	1.00
CE013-Zapata aislada Z-2 de 1.40x1.40x0.35 m	PZA	3.00
CE014-Zapata aislada Z-3 de 90x90x31 cms	PZA	4.00
CE015-Zapata aislada Z-4 de 1.70x1.70 m	PZA	1.00
CE016-Zapata corrida ZC-1 de 0.70 de ancho	ML	70.95
CE017-Zapata corrida ZC-2 de 0.70 de ancho	ML	3.79
CE018-Muro de enlace a base de tabicón	ML	70.95
CE019-Construcción de dala de desplante	ML	70.95
CE020-Formación de trabe de liga T-1	ML	2.95
CIMENTACIÓN		
ESTRUCTURA		
CE021-Construcción de castiillo K-a	ML	14.70
CE022-Construcción de castiillo K-b	ML	12.25
CE023-Construcción de castiillo K-1	ML	30.87
CE024-Construcción de castiillo K-2r	ML	4.90
CE025-Construcción de castiillo K-3	ML	4.90
CE026-Construcción de castiillo K-3r	ML	7.35
CE027-Construcción de castiillo K-4r	ML	4.90
CE028-Construcción de castiillo K-5r	ML	7.35
CE029-Construcción de castiillo K-6r	ML	4.90
CE030-Construcción de dala de cerramiento dl-1	ML	70.20
CE031-Formación del muro MR1C muro de tabique	M2	34.78
CE032-Formación del muro MR2C muro de tabique	M2	39.32
CE033-Losa aligerada de concreto armado de 35cm	M2	70.31
CE034-Formación de trabe T-1 de 25X50 cms	ML	6.14
CE035-Formación de trabe T-2 de 20x35 cms	ML	2.94
CE036-Formación de trabe T-3 de 17x35 cms	ML	6.08
CE037-Formación de trabe T-4 de 20x40 cms.	ML	7.57

Concepto	Unidad	Cantidad
CE038-Formación de trabe T-5 de 30x25 cms	ML	5.10
CE039-Formación de trabe T-6 de 17x45 cms.	ML	4.80
CE040-Formación de nervadura tipo N-1	ML	3.60
CE041-Construcción de losa de nervadura n-2.	M2	70.31
CE042-Construcción, de armadura A-1	KG	1,004.87
CE043-Construcción, de armadura A-2	KG	296.47
CE044-Larguero tipo monten 203x14	KG	319.96
CE045-Lámina Pintor cal 24	M2	131.67
CE046-Panel de Alucobon	M2	34.00
CE047-Forjado y armado de empotramiento a base	PZA	4.00
CE048-Abrir hueco de 25x50 cms en losa concreto	PZA	8.00

ESTRUCTURA

ACABADOS

CE049-Muro de tabicón de 10 x 14 x 28 cm.	M2	78.89
CE050-Aplanado apalillado fino con mezcla mort	M2	355.71
CE051-Floteado con mezcla mortero -arena	M2	154.00
CE052-Aplanado de cemento pulido cemento-arena	M2	78.84
CE053-Pintura vinílica	M2	437.50
CE054-Acabado en azulejo interceramic	M2	78.83
CE055-Suministro y colocacion en muro de facha	M2	33.00
CE056-Suministro y colocacion en muro de facha	M2	57.00
CE057-Firme terminado de concreto lavado de mo	M2	18.00
CE058-Tapete interceramic mod. Dessert dubai	M2	8.40
CE059-Piso intercerammic modelo dessert dubai	M2	50.40
CE060-Piso interceramic modelo dessert dubai p	M2	35.37
CE061-Piso de concreto de 10 cm de espesor 250	M2	38.50
CE062-Piso de concreto martilnado con morter	ML	20.00
CE063-Piso de concreto lavado con mortero ceme	M2	45.00
CE064-Forjado de escalones de escalera en conc	PZA	4.00
CE065-Hormigón mezcla de jal-mortero para dar	M2	106.68
CE066-Impermeabilizante	M2	106.68
CE067-Suministro y colocación de pintura esmalte	M2	420.00
CE068-Forjado de arriate para árbol en banquetta	PZA	2.00
CE069-Forjado de rampa de ingreso en concreto	PZA	2.00
CE070-Suministro y colocación de zoclo de piso	ML	210.00
CE071-Forjado de pretilas de cocina en tablaro	ML	8.00

ACABADOS

CARPINTERIA

CE072-Suministro y colocación de puerta de tambor CA-P- 01	PZA	7.00
--	-----	------

CARPINTERIA

CANCELERIA DE ALUMINIO

CE073-Suministro y colocacion de ventana AL-V-3	PZA	5.00
CE074-Suministro y colocacion de ventana AL-V-4	PZA	1.00
CE075-Suministro y colocacion de ventana AL-V-7	PZA	1.00
CE076-Suministro y colocacion de ventana AL-V-8	PZA	3.00
CE077-Suministro y colocación de cancel AL-PA 1.1 1.20 x 2.15 m	PZA	1.00
CE078-Suministro y colocación de cancel AL-PA-1.2 3.00 x 2.15 m	PZA	4.00

CANCELERIA DE ALUMINIO

Concepto	Unidad	Cantidad
MUEBLES DE BAÑO		
CE079-Inodoro con tanque bajo de 6 lt.	PZA	3.00
CE080-Suministro y colocacion de ovalin para empotrar	PZA	3.00
CE081-Suministro y colocacion de mingitorio marca orion	PZA	1.00
CE082-Cubierta de mármol tipo San pablo(para 2 ovalin)	PZA	1.00
CE083-Cubierta de mármol tipo San pablo(para 1 ovalin)	PZA	2.00
CE084-Espejo de cristal flotado claro de 6 mm.	M2	4.00
CE085-Suministro de barra de apoyo discapacitados 6.8.6	PZA	1.00
CE086-Suministro y colocacion de Tarja para fregadero	PZA	1.00
CE087-Suministro de coladera marca helvex	PZA	2.00
CE088-Llave mezcladora para ovalin marca urea de 4"	PZA	3.00
MUEBLES DE BAÑO		
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS		
CE089-Cisterna de pvc de 5,000 lt.	PZA	1.00
CE090-Equipo hidroneumatico marca evans	PZA	1.00
CE091-Motobomba auxiliar centrífuga horizontal	PZA	1.00
CE092-Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 1/2"	ML	39.90
CE093-Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 3/4"	ML	22.40
CE094-Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 1"	ML	16.80
CE095-Cople de cobre mca. Urea de 13 mm. (1/2)	PZA	8.00
CE096-Cople de cobre mca. Urea de 19 mm. (3/4")	PZA	6.00
CE097-Cople de cobre mca. Urea de 25 mm. (1")	PZA	5.00
CE098-Codo de cobre de 90° mca. Urea de 13 m	PZA	19.00
CE099-Codo de cobre de 90° mca. Urea de 19 m	PZA	8.00
CE100-Codo de cobre de 90° Urea 1"	PZA	6.00
CE101-Te de cobre a cobre -t marca urea de 13mm	PZA	15.00
CE102-Te de cobre a cobre. Marca urea de 19mm	PZA	8.00
CE103-Reducción bushing de cobre a cobre. 19 mm	PZA	3.00
CE104-Reducción bushing de cobre a cobre . 25mm	PZA	3.00
CE105-Conector de cobre a fo. Con rosca exterior 13mm	PZA	5.00
CE106-Llave de chorro economizadora.	PZA	1.00
CE107-Suministro e instalacion de calentador	PZA	1.00
CE108-Suministro e instalación de registro sanitario con medidas de 90x 90	PZAS	5.00
CE109-Tubo de pvc sanitario reforzado 150mm	ML	55.00
CE110-Tubo de pvc sanitario reforzado 100mm	ML	25.00
CE111-Tubo de pvc sanitario reforzado 50mm	ML	34.00
CE112-Cople de pvc sanitario para cementar 50mm	PZA	8.00
CE113-Codo de pvc sanitario para cementar 50mm	PZA	6.00
CE114-Codo 45 de pvc sanitario para cementar, 50mm	PZA	6.00
CE115-Codo 45 de pvc sanitario para cementar 100mm	PZA	6.00
CE116-Tee de pvc sanitario para cementar 50mm	PZA	8.00
CE117-Yee de pvc sanitario para cementar 50mm	PZA	6.00
CE118-Yee de pvc tipo anger con 2 campanas 100mm	PZA	5.00
CE119-Yee de pvc tipo anger con 2 campanas 50mm	PZA	4.00
CE120-Cespol cromado para lavabo marca helvexe	PZA	3.00
CE121-Suministro e instalación de Tinaco	PZA	1.00
CE122-Suministro e instalacion valvulas de control	PZA	4.00
CE123-Suministro e instalación de llave de corte en la tubería flexible sin engrapar	PZA	1.00
CE124-Suministro e instalacion de linea de gas	ML	12.00
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS		

Concepto	Unidad	Cantidad
INSTALACION ELECTRICA		
CE125-Centro de carga QO 12 121100 f/s	PZA	1.00
CE126-Cable de cobre calibre 12 awg.	ML	315.00
CE127-Cable de cobre calibre 14 awg.	ML	420.00
CE128-Apagador sencillo con placa	PZA	20.00
CE129-Contacto duplex polarizado sencillo	PZA	10.00
CE130-Suministro y colocación de lámpara	PZA	16.00
CE131-Suministro y Colocación de luminaria arbotante	PZA	24.00
CE132-Suministro y Colocación de luminaria Tecnolight model	PZA	24.00
CE133-Suministro y Colocación de lampara slim line 2.44.	PZA	8.00
CE134-Suministro y Colocación de luminaria de	PZA	4.00
CE135-Suministro de manguera poliducto de 1/2	ML	231.00
CE136-Colocación de ventiladores metálico	PZA	4.00
INSTALACION ELECTRICA		
JARDINERIA Y ARBOLADOS		
CE137-Suministro y colocacion de tierra lama	M3	8.00
CE138-Suministro y colocacion de sembrado de pasto	M2	25.00
CE139-Suministro y sembrado de (palma real)	PZA	2.00
CE140-Suministro y colocacion de árbol tipo olivo negro	ML	4.00
CE141-Suministro y sembrado de planta de ornato tipo exora rosa jazmin	PZA	4.00
CE142-Suministro y sembrado de planta de ornato flor del desierto	PZA	24.00
CE143-Suministro y colocación de granzón no.2	M2	300.00
JARDINERIA Y ARBOLADOS		
EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA		
EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL		
PRELIMINARES		
CE144-Limpieza de terreno	M2	584.30
CE145-Demolición con equipo mecanico	M3	12.49
CE146-Demolición manual de muro de tabique	M2	155.06
CE147-Trazo y nivelación con equipo topográfico	M2	584.30
PRELIMINARES		
EXCAVACIONES DESPLANTE Y RELLENOS		
CE148-Excavación en cualquier clase de material(medios mecanicos)	M3	153.45
CE149-Excavación en cualquier clase de materia(medios manuales)	M3	15.00
CE150-Acarreo en camión hasta primer km.	M3	72.00
CE151-Acarreo kms. Subsecuentes	M3-KM	1,550.00
CE152-Mejoramiento del terreno	M2	584.00
CE153-Relleno entre elementos de cimentación	M3	99.00
EXCAVACIONES DESPLANTE Y RELLENOS		

Concepto	Unidad	Cantidad
CIMENTACIÓN		
CE154-Plantilla de concreto simple de 5 cm de	M2	52.79
CE155-Zapata aislada Z-5 de 1.20x1.60 m	PZA	2.00
CE156-Zapata corrida ZC-1 de 0.70 de ancho	ML	71.68
CE157-Zapata corrida ZC-3 de concreto armado	ML	1.00
CE158-Muro de enrase a base de tabicón	ML	71.68
CE159-Construcción de dala de desplante	ML	71.68
CE160-Formación de trabe de liga TL-1	ML	14.71
CE161-Formación de dado d-1	PZA	2.00
CIMENTACIÓN		
ESTRUCTURA		
CE162-Construcción de castiillo k-a	ML	14.70
CE163-Construcción de castiillo k-1	ML	2.45
CE164-Construcción de castiillo K-2	ML	2.45
CE165-Construcción de castiillo k-2r	ML	4.90
CE166-Construcción de castiillo k-3	ML	2.45
CE167-Construcción de castiillo K-4r	ML	4.90
CE168-Construcción de castiillo K-5r	ML	4.90
CE169-Construcción de dala de cerramiento dl-1	ML	71.68
CE170-Construcción de columna C-4 de concreto	ML	4.90
CE171-Construcción de columna C-5 de concreto	ML	4.90
CE172-Formación del muro MR1C muro de tabique	M2	8.00
CE173-Formación del muro MR2C muro de tabique	M2	11.51
CE174-Losa aligerada de concreto armado	M2	106.52
CE175-Formación de trabe T-7 de 30x60 cms	ML	6.71
CE176-Formación de trabe T-8 de 30x60 cms	ML	8.00
CE177-Formación de trabe T-9 de 15x35 cms	ML	7.50
CE178-Construcción de losa de nervadura n-2. D	M2	2.70
ESTRUCTURA		
ACABADOS		
CE179-Muro de tabicón de 10 x 14 x 28 cm.	M2	175.62
CE180-Muro bajo, block split(cara de piedra)	M2	12.00
CE181-Aplanado apalillado fino	M2	437.50
CE182-Floteado con mezcla mortero -arena	M2	215.00
CE183-Aplanado de cemento pulido cemento-arena	M2	310.00
CE184-Suministro y aplicación de pintura vinílica	M2	955.00
CE185-Acabado en azulejo interceramic	M2	148.50
CE186-Suministro y colocación en muro de fachada	M2	4.00
CE187-Suministro y colocación en muro de fachada principal de fachaleta de cerámica esmaltada (tipo	M2	93.91
CE188-Piso intercerammic 33x33cm	M2	45.00
CE189-Piso intercerammic 11x11cm	M2	325.00
CE190-Piso de concreto de 10 cm de espesor	M2	65.00
CE191-Forjado de escalones de escalera	PZA	2.00
CE192-Suministro y colocación de Hormigón mezcla de jal- mortero	M2	125.00
CE193-Suministro y colocación de impermeabilizante	M2	125.00
CE194-Suministro y colocación de pintura esmalte	M2	17.50
CE195-Forjado de pretilas de cocina en durock	ML	8.00
CE196-Suministro y colocación de zoclo para piso	ML	310.00
ACABADOS		

Concepto	Unidad	Cantidad
CARPINTERIA		
CE197-Suministro y colocación de puerta de tambor CA-P- 01	PZA	4.00
CARPINTERIA		
CANCELERIA DE ALUMINIO		
CE198-Suministro y colocación de ventana AL-V-12	PZA	2.00
CE199-Suministro y colocación de ventana AL-V-10	PZA	3.00
CE200-Protección Civil-Suministro y colocación de cancel AL-PC-1.5	PZA	2.00
CANCELERIA DE ALUMINIO		
MUEBLES DE BAÑO		
CE201-Inodoro con tanque bajo de 6 lt , color blanco marca Orion	PZA	5.00
CE202-Suministro mingitorio marca ori3n o similar en calidad y precio, v3lvula de control	PZA	1.00
CE203-Suministro oval3n para empotrar marca ori3n o	PZA	8.00
CE204-Suministrocylcolocaci3nidecubiertadem3rmoIn(para 3 ovalines)	M2	2.00
CE205-Suministro y colocaci3n de cubierta de m3rmoI (para 1 ovalines)	M2	2.00
CE206-Espejo de cristal flotado claro de 6 mm.	M2	8.00
CE207-Suministro de barra de apoyo discapacitados 6.8.6.	PZA	2.00
CE208-Tarja para fregadero, de acero inoxidable	PZA	1.00
CE209-Suministro de coladera marca helvex	PZA	3.00
CE210-Suministro y colocaci3n de llave mezcladora	PZA	3.00
CE211-Suministro de barra de apoyo discapacitados 6.8.6.	PZA	2.00
CE212-Suministro y colocaci3n de tubo para cortina de ba3o en acero inoxidable de 1" de di3metro	PZA	2.00
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS		
MUEBLES DE BAÑO		
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS		
CE213-Cisterna de pvc de 5,000 lt.	PZA	1.00
CE214-Equipo hidroneumatico marca Evans	PZA	1.00
CE215-Motobomba auxiliar centr3fuga horizontal	PZA	1.00
CE216-Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 1/2"	ML	55.00
CE217-Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 3/4"	ML	32.00
CE218-Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 1"	ML	52.00
CE219-Cople de cobre mca. Urrea de 13 mm. (1/2)	PZA	18.00
CE220-Cople de cobre mca. Urrea de 19 mm. (3/4")	PZA	12.00
CE221-Cople de cobre mca. Urrea de 25 mm. (1")	PZA	12.00
CE222-Codo de cobre de 90° mca. Urrea de 13 m	PZA	20.00
CE223-Codo de cobre de 90° mca. Urrea de 19 m	PZA	20.00
CE224-Codo de cobre de 90° fig. Mca. Urrea de 25mm	PZA	12.00
CE225-Te de cobre a cobre -t marca urrea de 13mm	PZA	15.00
CE226-Te de cobre a cobre. Marca urrea de 19mm	PZA	12.00
CE227-Reducci3n bushing de cobre a cobre. 19mm	PZA	14.00
CE228-Reducci3n bushing de cobre a cobre . 25mm	PZA	12.00
CE229-Conector de cobre 1/2"	PZA	18.00
CE230-Llave de chorro economizadora.	PZA	1.00
CE231-Suministro e instalacion de calentador	PZA	1.00
CE232-Suministro e instalacion de registro sanitario 90x90cm	PZAS	2.00
CE233-Tubo de pvc sanitario reforzado 150mm	ML	45.00

Concepto	Unidad	Cantidad
CE234-Tubo de pvc sanitario reforzado 100mm	ML	35.00
CE235-Tubo de pvc sanitario reforzado 50mm	ML	35.00
CE236-Cople de pvc sanitario 50mm	PZA	12.00
CE237-Codo de pvc sanitario 50mm	PZA	14.00
CE238-Codo 45 de pvc sanitario 50mm	PZA	16.00
C239-Codo 45 de pvc sanitario 100mm	PZA	12.00
CE240-Tee de pvc sanitario 50mm	PZA	15.00
CE241-Yee de pvc sanitario 50mm	PZA	8.00
CE242-Yee de pvc tipo anger con 2 campanas 100mm	PZA	4.00
CE243-Yee de pvc tipo anger con 2 campanas 50mm	PZA	8.00
CE244-Cespol cromado para lavabo marca helvex	PZA	8.00
CE245-Suministro e instalación de Tinaco	PZA	1.00
CE246-Suministro e instalacion de tanque estacionario	PZA	1.00
CE247-Suministro e instalacion valvulas de control	PZA	2.00
CE248-Suministro e instalación de llave de corte en la tubería flexible sin engrapar, solo si el tramo de esta tiene una longitud no mayor a 50 cms	PZA	2.00
CE249-Suministro e instalación de línea de gas licuado del petróleo en cobre tipo I de diámetro de 25 mm	ML	12.00

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

INSTALACION ELECTRICA

CE250-Centro de carga QO 12 12l100 f/s de 12 espacios. square'd o similar.	PZA	1.00
CE251-Cable de cobre calibre 12 awg.	ML	345.00
CE252-Cable de cobre calibre 14 awg.	ML	400.00
CE253-Apagador sencillo con placa de la linea	PZA	40.00
CE254-Contacto duplex polarizado sencillo	PZA	42.00
CE255-Suministro y colocación de lámpara	PZA	16.00
CE256-Colocación de luminaria arbotante	PZA	64.00
CE257-Colocación de luminaria Technolight model	PZA	24.00
CE258-Colocación de lampara slim line 2.44.	PZA	14.00
CE259-Colocación de luminaria de emergencia.	PZA	12.00
CE260-Suministro de manguera poliducto de 1/2	ML	345.00
CE261-Colocación de ventiladores metálico	PZA	4.00

INSTALACION ELECTRICA

JARDINERIA Y ARBOLADOS

CE262-Suministro y colocacion de tierra lama	M3	8.00
CE263-Suministro y colocación de sembrado de pasto en jardines y jardineras	M2	12.00
CE264-Suministro y sembrado de (palma real)con una altura de 3.00 m en las áreas indicadas al proyecto.	PZA	4.00
CE265-Suministro y colocación de árbol tipo olivo negro, con follaje de 1.00 a 1.20 m.	ML	2.00
CE266-Suministro y sembrado de planta de ornato tipo exora rosa jazmín con una altura de 0.80 cm en las áreas indicadas al proyecto.	PZA	25.00
CE267-Suministro y sembrado de planta de ornato flor del desierto con una altura de 0.60 cm en las áreas indicadas al proyecto	PZA	2.00

JARDINERIA Y ARBOLADOS

EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL

Concepto	Unidad	Cantidad
BOMBEROS		
PRELIMINARES		
CE268-Limpieza de terreno	m2	87.18
CE269-Trazo y nivelación con equipo topográfico	m2	87.18
PRELIMINARES		
EXCAVACIONES DESPLANTE Y RELLENOS		
CE270-Excavación en corte en cualquier clase de material por medios mecánicos por medios mecánicos por medios mecánicos	m3	148.00
CE271-Excavación en cualquier clase de material por medios manuales para el alojamiento de cimentación medios manuales para el alojamiento de medios manuales para el alojamiento de cimentación	m3	9.00
CE272-Acarreo en camión hasta primer km.	m3	25.25
CE273-Acarreo kms. Subsecuentes	m3-km	25.50
CE274-Conformación con mejoramiento del terreno,	m2	50.00
CE275-Relleno de suelo mejorado entre elementos de cimentación para la sustentación de piso cimentación para la sustentación de piso	m3	99.00
EXCAVACIONES DESPLANTE Y RELLENOS		
CIMENTACIÓN		
CE276-Plantilla de concreto simple de 5 cm	M2	62.86
CE277-Zapata aislada Z-1 de concreto armado	PZA	1.00
CE278-Zapata aislada Z-2 de concreto armado	PZA	2.00
CE279-Zapata aislada Z-8 de concreto armado	PZA	3.00
CE280-Zapata aislada Z-9 de concreto armado	PZA	2.00
CE281-Zapata aislada Z-10 de 1.20x1.20x0.35 m	PZA	2.00
CE282-Zapata corrida ZC-1 de 0.70 de ancho	ML	10.00
CE283-Zapata corrida ZC-4 de concreto armado	ML	42.38
CE284-Muro de enrase a base de tabicón	ML	52.38
CE285-Construcción de dala de desplante	ML	52.38
CIMENTACIÓN		
ESTRUCTURA		
CE286-Construcción de castiillo k-a	ML	2.00
CE287-Construcción de castiillo k-1	ML	27.00
CE288-Construcción de castiillo k-3	ML	24.30
CE289-Construcción de dala de cerramiento dl-1	ML	52.38
CE290-Suministro y colocación de refuerzo en entrepiso tipo IR-406x44	KG	573.00
CE291-Losacero en entrepiso cal.24 con capa de compresión de 5 cm	M2	72.72
CE292-Construcción, de armadura A-1	KG	726.50
CE293-Construcción, de armadura A-1A	KG	175.85
CE294-Construcción, de armadura A-1B	KG	175.85
CE295-Construcción, de armadura A-2	KG	315.62
CE296-Construcción, de armadura A-2'	KG	163.96
CE297-Construcción, de armadura A-3	KG	567.33
CE298-Construcción, de armadura A-4	KG	168.23
CE299-Construcción, de armadura A-4'	KG	43.68
CE300-Construcción, de armadura A-5	KG	168.23
CE301-Construcción, de armadura A-5'	KG	43.68

Concepto	Unidad	Cantidad
CE302-Construcción, de armadura A-6	KG	141.26
CE303-Construcción, de armadura A-7	KG	141.26
CE304-Construcción, de armadura A-8	KG	614.88
CE305-Suministro y colocación de panel de Alucobon	M2	34.00
CE306-Suministro y colocación de tensores de acero	KG	96.92
CE307-Suministro y colocación de largueros tipo cf-203x14	KG	573.80
CE308-Suministro y colocación de lámina Pintro cal 26 en	M2	246.68
CE309-Forjado y armado de empotramiento a base de 4	PZA	4.00
ESTRUCTURA		
ACABADOS		
CE310-Muro de tabicón de 10 x 14 x 28 cm.	M2	20.00
CE311-Muro de tabicón a tezón	M2	76.79
CE312-Muro bajo, block split(cara de piedra)	M2	151.99
CE313-Aplanado apalillado fino	M2	103.13
CE314-Suministro y aplicación de pintura vinílica	M2	103.13
CE315-Firme de tierra compactada y apisonada	M3	375.80
CE316-Bomberos-Piso terminado de concreto lavado de mortero cemento-arena-grazon-marmolina	m2	375.80
CE317-Piso interceramic modelo dessert dubai de medidas	M2	20.00
CE318-Pisodecconcreto de 10 cm de espesor 250 f'c con	M2	20.00
CE319-Suministroe y colocación en muro de fachada principal de piedra de recinto de 40 x 40 de 1	M2	80.30
C320-Suministro y colocación en muro de fachada principal de fachaleta de cerámica esmaltada (tipo ladrillo)	M2	156.50
CE321-Aplanado apalillado fino	M2	103.13
CE322-Suministro y aplicación a dos manos en pintura	M2	103.13
CE323-Hormigón mezcla de jal-mortero para dar pendiente	M2	20.00
CE324-Suministro y colocación de impermeabilizante en	M2	20.00
CE325-forjado de rampa de ingreso en concreto estriado resistencia 250 kg/cm2 armada con malla 6/6 10/10 de dimensiones 1.80 x 3.45 de longitud	PZA	4.00
CE326-Suministro y colocación de zoclo para piso	ML	25.00
CE327-Suministro y colocación de plafón	M2	124.00
ACABADOS		
CARPINTERIA		
CE328-Suministro y colocación de puerta de tambor CA-P-	PZA	3.00
CARPINTERIA		
CANCELERIA DE ALUMINIO		
CE329-Suministro y colocación de ventana AL-V-1	PZA	2.00
CE330-Suministro y colocación de ventana AL-V-9	PZA	2.00
CE331-Suministro y colocacion de ventana AL-V-17	PZA	1.00
CE332-Suministro y colocación de puerta abatible AL-PA-2	PZA	1.00
CE333-Suministro y colocación de puerta abatible AL-PA-3	PZA	1.00
CANCELERIA DE ALUMINIO		

Concepto	Unidad	Cantidad
MUEBLES DE BAÑO		
CE334-Inodoro con tanque bajo de 6 lt.	PZA	2.00
CE335-Suministro y colocacion de ovalin para empotrar	PZA	4.00
CE336-Suministro y colocación de cubierta de mármol tipo San Pablo o similar en calidad y precio para ovalines	PZA	2.00
CE337-Espejo de cristal flotado claro de 6 mm.	M2	4.00
CE338-Suministro de coladera marca helvex para área de	PZA	3.00
CE339-Suministro y colocación de llave mezcladora para	PZA	4.00
MUEBLES DE BAÑO		
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS		
CE340-Cisterna de pvc de 5,000 lt.	PZA	1.00
CE341-Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 1/2"	ML	36.00
CE342-Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 3/4"	ML	38.50
CE343-Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 1"	ML	26.00
CE344-Cople de cobre mca. Urrea de 13 mm. (1/2")	PZA	8.00
CE345-Cople de cobre mca. Urrea de 19 mm. (3/4")	PZA	7.00
CE346-Cople de cobre mca. Urrea de 25 mm. (1")	PZA	4.00
CE347-Codo de cobre de 90° mca. Urrea de 13 m	PZA	24.00
CE348-Codo de cobre de 90° mca. Urrea de 19 m	PZA	5.00
CE349-Codo de cobre de 90° fig. Mca. Urrea de 25 mm.	PZA	4.00
CE350-Teñe de cobre a cobre -t marca urrea de 13 mm. (1/2")	PZA	4.00
CE351-Teñe de cobre a cobre. Marca urrea de 19 mm. (3/4")	PZA	3.00
CE352-Reducción bushing de cobre a cobre. Marca urrea PZA	pza	8.00
CE353-Reducción bushing de cobre a cobre . Marca urrea PZA	pza	2.00
CE354-Conector de cobre a fo. Con rosca exterior. Marca PZA	pza	12.00
CE355-Llave de chorro economizadora.	PZA	1.00
CE356-Suministro e instalaci3n de registro sanitario con	PZAS	1.00
CE357-Tubodde pvc sanitario reforzado con extremos lisos	ML	12.00
CE358-Tuboderpvc sanitario reforzado con extremos lisos	ML	36.00
CE359-Tuboderpvc sanitario reforzado con extremos lisos	ML	51.00
CE360-Cople de pvc sanitario para	PZA	12.00
CE361-Codo de pvc sanitario para cementar mca. Dural3n.	PZA	24.00
CE362-Codo de pvc sanitario para cementar mca. Dural3n.	PZA	12.00
CE363-Codo de pvc sanitario para cementar mca. Dural3n. PZA	pza	15.00
CE364-Tee de pvc sanitario para cementar mca. Dural3n de PZA	pza	12.00
CE365-Yee de pvc sanitario para cementar mca. Dural3n	pza	6.00
CE366-Yee de pvc tipo anger con 2 campanas y con anillos	PZA	12.00
CE367-Yee de pvc tipo anger con 2.campanas y con anillos	PZA	2.00
CE368-Cespol cromado para lavabo marca helvex	PZA	7.00
CE369-Suministro e instalaci3n de Tinaco para suministro de agua en azotea marca rotoplas de con capacidad de 1,200 lt	PZA	1.00
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS		

Concepto	Unidad	Cantidad
INSTALACION ELECTRICA		
CE370-Centro de carga QO 12 12I100 f/s de 12 espacios	PZA	2.00
CE371-Cable de cobre calibre 12 awg. Marca condumex	ML	125.00
CE372-Cable de cobre desnudo calibre 14 awg mca.	ML	45.00
CE373-apagador sencillo con placa de la línea Quinzño	pza	20.00
CE374-Contacto duplex polarizado sencillo de la línea	pza	24.00
CE375-Suministro y colocación de lámpara de pared	pza	16.00
CE376-Colocación de luminaria arbotante Teconolight,	PZA	20.00
CE377-Colocación de lámpara slim line 2.44	PZA	12.00
CE378-Suministro de manguera poliducto de 1/2 trayectoria	ML	125.00
INSTALACION ELECTRICA		
JARDINERIA Y ARBOLADOS		
CE379-Suministro y colocación de tierra lama vegetal para	M3	8.00
CE380-Suministro y colocación de sembrado de pasto en	M2	61.50
CE381-Suministroaydcolocación de árbol tipo olivo negro,	PZA	12.00
CE382-Suministrody 1sembrado de planta de ornato tipo	PZA	12.00
C3383-Suministrojyzsembradondeaplanta de.ornatoeffloradel	PZA	12.00
JARDINERIA Y ARBOLADOS		
ESCALERA METÁLICA		
CE384-Fabricación de escalera de caracol de 1.80 m de	PZA	1.00
ESCALERA METÁLICA		
BOMBEROS		
CANCHA DEPORTIVA		
PRELIMINARES		
CE385-Limpieza de terreno incluye: materiales	M2	1,191.30
CE386-Demolición equipo mecanico de firme de concreto	M3	3.25
trazo y nivelación con equipo topográfico(estación	M2	1,191.22
PRELIMINARES		
EXCAVACION DESPLANTES Y RELLENOS		
CE387-Excavación en corte en cualquier clase de material	M3	50.34
CE388-Excavaciónmenácualquier clase de material por	M3	2.48
CE389-Acarreo en camión hasta primer km.	M3	40.00
CE390-Acarreo kms. Subsecuentes	M3-KM	400.00
CE391-Conformación con mejoramiento del terreno	M2	400.00
CE392-Relleno de suelo mejorado entre elementos de	M3	45.00
CE393-Piso de concreto de 10 cm de espesor	M2	540.00
CANCHA DEPORTIVA		
CENTRAL DE EMERGENCIAS		
Total del Presupuesto sin IVA:		