

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V



Obra: "Construcción de Dren Pluvial Perimetral a la Terminal Marítima HAZESA en el Puerto Interior zona norte Manzanillo, Col."

MANZANILLO
Lugar: MANZANILLO, COL.
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

PRESUPUESTO BASE

	Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
001	TRAZO Y NIVELACIÓN, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA.	M2	809.62	\$	-
002	CORTE DE CONCRETO O PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MECANICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) PROFUNDIDAD 10CM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T..	ML	668.00	\$	-
003	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	809.66	\$	-
004	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS HASTA 2.50MTS DE PROFUNDIDAD CON PRESENCIA DE AGUA DE ACUERDO A LAS SECCIONES DE PROYECTO TOMANDO EN CUENTA ADEME PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS.	M3	739.00	\$	-
005	carga y acarreo al primer kilometro	M3	739.00	\$	-
006	acarreo al kilometro subsecuente	m3-km	6,651.00	\$	-
007	CAPA ROMPEDORA DE HUMEDAD CON MATERIAL DE BANCO (FILTRO) DE 6" ESPESOR.	M3	55.39	\$	-
008	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15CMS DE ESPESOR, A SU 95% PROCTOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	407.22	\$	-
009	SUMINISTRO DE ARENA PARA RELLENO COMPACTADO EN CAMA, ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIA Y 30 CM ARRIBA DE TUBERIA, CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15CMS DE ESPESOR, A SU 95% PROCTOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	324.71	\$	-
010	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR.	M3	8.90	\$	-

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V



Obra: "Construcción de Dren Pluvial Perimetral a la Terminal Marítima HAZESA en el Puerto Interior zona norte Manzanillo, Col."

MANZANILLO
Lugar: MANZANILLO, COL.
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

PRESUPUESTO BASE

	Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
011	ACERO DE REFUERZO EN LOSA Y MUROS DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA..	KG	4,032.00		\$ -
012	CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, SEPARADORES Y MOÑOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	242.00		\$ -
013	CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE F'C=300 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	72.00		\$ -
014	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RENIVELACIONES Y BACHEOS, INCLUYE ACARREOS DESDE PLANTA, TENDIDO, COMPACTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	740.62		\$ -
015	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE BARRIDO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	740.62		\$ -
016	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO, CAMPANA Y EMPAQUE INTEGRADO PARA USO EN DRENAJE SANITARIO CON INTERIOR LISO Y CORRUGACIONES EXTERIORES FABRICADOS CON RESINAS VIRGEN.	ml	120.02		\$ -

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V



Obra: "Construcción de Dren Pluvial Perimetral a la Terminal Marítima HAZESA en el Puerto Interior zona norte Manzanillo, Col."

MANZANILLO
Lugar: MANZANILLO, COL.
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

PRESUPUESTO BASE

	Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
017	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 18" DE DIAMETRO, CAMPANA Y EMPAQUE INTEGRADO PARA USO EN DRENAJE SANITARIO CON INTERIOR LISO Y CORRUGACIONES EXTERIORES FABRICADOS CON RESINAS VIRGEN.	ml	70.67	\$	-
018	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" DE DIAMETRO, CAMPANA Y EMPAQUE INTEGRADO PARA USO EN DRENAJE SANITARIO CON INTERIOR LISO Y CORRUGACIONES EXTERIORES FABRICADOS CON RESINAS VIRGEN.	ml	162.52	\$	-
019	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 42" DE DIAMETRO, CAMPANA Y EMPAQUE INTEGRADO PARA USO EN DRENAJE SANITARIO CON INTERIOR LISO Y CORRUGACIONES EXTERIORES FABRICADOS CON RESINAS VIRGEN.	ml	109.74	\$	-
020	FABRICACION DE REJILLA PARA CANAL DE DESAGUE A CRUCES VEHICULARES, EN TRAMOS DE 1.00MT DE ANCHO Y 1.20MT DE LARGO A BASE DE PERFIL CUADRADO DE 3"X3"X 1/4" PESADO.	PZA	99.00	\$	-
021	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG./CM2. COLADO EN SITIO DE 15 X 35 CMS. DE ALTURA, CIMBRA APARENTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES	ml	250.00	\$	-

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V



Obra: "Construcción de Dren Pluvial Perimetral a la Terminal Marítima HAZESA en el Puerto Interior zona norte Manzanillo, Col."

MANZANILLO
Lugar: MANZANILLO, COL.
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

PRESUPUESTO BASE

	Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
022	BANQUETA DE 10 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 'FC=200 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, EN TABLEROS DE 1.80X2.00 M, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	m2	250.00	\$	-
023	ENCOFRAR TUBERIA DE MEDIA TENSION EN ACOMETIDA PARA LOCALES VECINOS, INCLUYE: CONCRETO F'C=200KG/CM2, HERRAMIENTA, MATERIAL, Y MANO DE OBRA.	pza	2.00	\$	-
024	ENCOFRAR TUBERIA SANITARIA EN CRUCE PARA LOCALES VECINOS, INCLUYE: CONCRETO F'C=200KG/CM2, HERRAMIENTA, MATERIAL, Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	-
025	ENCOFRAR TUBERIA HIDRAULICA EN CRUCE PARA LOCALES VECINOS, INCLUYE: CONCRETO F'C=200KG/CM2, HERRAMIENTA, MATERIAL, Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	-
026	REPARACION LINEA DE PIRNICPAL DE AGUA POTABLE, INCLUYE: DEMOLICION DE ATRAQUES EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE COMPRESION DE 4", JUNTA JIBAULT DE 4", 1 TRAMO DE TUBO RD-26 DE 4", COPLE DE 4", TEE DE 4", PEGAMENTO 747, ATRAQUES DE CONCRETOS NUEVOS, COLOCACION DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR, SEÑALAMIENTOS VIALES, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$	-

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V



Obra: "Construcción de Dren Pluvial Perimetral a la Terminal Marítima HAZESA en el Puerto Interior zona norte Manzanillo, Col."

MANZANILLO
Lugar: MANZANILLO, COL.
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

PRESUPUESTO BASE

Concepto	Unidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
027 REPARACION LINEA DE PRINCIPAL DE DRENAJE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 COPLES DE 8", 1 TRAMO DE TUBO SANITARIO DE 8", PEGAMENTO 747, SEÑALAMIENTOS VIALES, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA 1.00			\$ -
TOTA=				\$ -
I.V.A. 16.00%				\$ -
Total del presupuesto				\$ -