

"DESAZOLVE DE DRENES Y SUB-DRENES PLUVIALES; PRINCIPAL JALIPA, SECUNDARIOS Y AUXILIARES, PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, COLIMA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	CONCEPTO DE TRABAJO	UNID.	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Limpieza de desasolve en dren pluvial encofrado Principal Jalipa "A" en espacio restringido por altura de 110 a 150 cm. Remitirse a Especificación EP-OC-001.	M	1,884.42		-
2	Limpieza de desasolve en dren pluvial Auxiliar de alivio "C" en espacio restringido por altura de hasta 110 cm. Remitirse a Especificación EP-OC-001.	M	200.76		-
3	Limpieza de desasolve en dren pluvial de Desfogue Fondoport "D" en espacio restringido por altura de 110 a 150 cm. Remitirse a Especificación EP-OC-001.	M	288.40		-
4	Limpieza de desasolve en dren Lateral izquierdo "E" en espacio restringido por altura de hasta 50 cm. Remitirse a Especificación EP-OC-002.	M	181.03		-
5	Limpieza de desasolve en dren Desfogue Aduana "F" en espacio restringido por altura de 110 a 150 cm. Remitirse a Especificación EP-OC-001.	M	1,557.57		-
6	Limpieza de desasolve en dren Auxiliar Aduana "G" en espacio restringido por altura de hasta 50 cm. Remitirse a Especificación EP-OC-002.	M	355.96		-
7	Limpieza de desasolve en dren Lateral Aduana "H" en espacio restringido por altura de hasta 50 cm. Remitirse a Especificación EP-OC-002.	M	88.10		-
8	Limpieza de desasolve de Sub-dren pluvial en patios de inspección aduanal. Remitirse a Especificación EP-OC-003.	M	439.60		-
9	Limpieza de desasolve de Dren pluvial principal Jalipa a cielo abierto, de boca del dren pluvial aguas arriba con 15 mts de ancho, espesor promedio de 60 cm y 25 mts de longitud. Remitirse a Especificación EP-OC-004.	M3	270.00		-
				SUB-TOTAL	-
				I.V.A. 16%	-
				TOTAL	-